



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Барнаулгазспецстрой"
А.В. Абресимов
20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре
В.Г. Попова



Капитальный ремонт тепловых сетей в г.Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(локальный сметный расчет)
на прокладку трубопроводов,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 16 826 242,00 руб.
Нормативная трудоемкость 5988,68 чел.час
Средства на оплату труда 1 341 922,00 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв 2018 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
				Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
					Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	1	ФЕРр66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм(мусор 1506*11,54=17379кг) (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр) 100 м НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (99182) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (58216) Коэффициент учитывающий региональные особенности Прил.4 МАТ=1,1 (2-й уровень)	15,06 (1506 / 100)	610,11	322,43	264,2	9188,00	4856	3979	20,26	7,703	131216,00	98378	30649
					23,48	32,29		353	486	5,626	19,39		2189	9429
2	2	ФЕРр66-16-5 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм(мусор 1044*18,6=19418кг) (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр) 100 м НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (78899) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (46310) Коэффициент учитывающий региональные особенности Прил.4 МАТ=1,1 (2-й уровень)	10,44 (1044 / 100)	704,51	371,06	294,74	7355,00	3874	3077	20,26	7,701	104682,00	78485	23697
					38,71	35,94		404	375	5,626	19,388		2500	7275
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							33423,00					518506,00		
Раздел 2. Земляные работы														